

Merkblatt Hausanschluss

Allgemeines

Im Zuge des Breitbandausbaus des Zweckverband Breitbandausbau im Kreis Plön regelt die Grundstückseigentümergeklärung die Kosten für einen neu zu erstellenden Hausanschluss. Danach zahlt der Grundstückseigentümer 1.250€ (inkl. MwSt.) für diesen Hausanschluss inkl. der ersten 10 m Leitungsweg auf Privatgrund. Mehrlängen können selbst erbracht oder beim eingesetzten Bauunternehmen beauftragt werden. Die Kosten für die Mehrlängen trägt der Grundstückseigentümer.

Dabei sind folgende Punkte zu beachten

- Gemessen wird der Abstand zwischen dem öffentlichen Grund (z. B. der Begrenzung des Gehweges) und dem Ort Ihres Hausanschlusses (also dem Ort, wo das Leerrohr inkl. dem Glasfaserkabel in Ihr Haus geleitet wird).
- Diese Kalkulation gilt für jedes Gebäude mit eigener Hausnummer für sich, d. h. Kombinationen aus mehreren Gebäuden sind nicht möglich.
- Vor den Bauarbeiten wird ein Techniker bei Ihnen vorstellig, um mit Ihnen persönlich und gemeinsam die Verlegung zu besprechen.

Sollte der Abstand zwischen öffentlichem Grund und Ihrer Hauszuführung mehr als 10 m betragen, gibt es für Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie verlegen das Leerrohr für die Überlänge selbst bzw. lassen es durch einen Dritten verlegen.
- Sie beauftragen das von uns gestellte Bauunternehmen, welches den Hausanschluss baut.
- Sollte bereits ein Leerrohr auf Ihrem Grundstück liegen, werden wir dies prüfen und bei entsprechender Eignung selbstverständlich verwenden.

Eigenverlegung

Sollten Sie die Überlänge selbst oder durch einen Dienstleister verlegen lassen wollen, sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Sie können als Leerrohr eine Kaltwasserleitung DN32 (Durchmesser 32 mm) verwenden, die Sie in jedem Baumarkt günstig finden können.
- Bitte verschließen oder verkleben Sie Beginn und Ende des Rohres vor dem Verlegen, damit keine Verunreinigung im Innern des Rohres entsteht. Dies könnte sonst später zu Problemen beim Einbringen der Glasfaser im Rohrrinnern führen.
- Bei größeren Längen sollten Sie eine Verbindungsmuffe setzen, um zwei dieser Leitungen zu verbinden.
- Bitte lassen Sie an Beginn und Ende einen Reservering von ca. 2 m stehen.
- Das Rohr (bitte auf geradlinige Verlegung achten) sollte mindestens eine Überdeckung von 60 cm bekommen und in einem Sandbett verlegt werden.
- Sollten Sie Zugriff auf Warnband („Achtung Telekommunikationskabel“ oder dergleichen) haben, empfehlen wir dieses ca. 20 cm über dem Rohr noch mit der Grabenverfüllung einzubringen.
- Wenn möglich, lassen Sie eine Grube am Zugang zu Ihrem Gebäude offen, sodass wir hier im Zuge der Erschließung Ihre Hauszuführung fachgerecht erstellen können, ohne erneut graben zu müssen.



pepcom

PYUR
Internet | TV | Telefon